



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I - F

PASSEIO E MEIO-FIO

PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS INTERNAS DO PORTO DE ITAGUAÍ

PORTARIA PRINCIPAL

DEFLEXÃO MÉDIA DE 10,4cm ENTRE A PROJEÇÃO DOS GATES DA PORTARIA PRINCIPAL E O PONTILHÃO DA PISTA 200

SOLUÇÃO: ELEVAÇÃO DA GOLA DOS MEIO-FIO DOS PASSEIOS (CALÇADA DE PEDESTRE)

COMPRIMENTO DO MEIO-FIO = 426,60m

ÁREA DAS CALÇADAS = 1003,80m²

Serviços:

Retirada das placas pré-moldadas do meio-fio (426,60m);

Retirada dos blocos de concreto intertravados (1.003,80m²);

Aterro com areia com espessura de 10cm compactado (100,38m³);

Assentamento das placas pré-moldadas do meio-fio (426,60m);

Assentamento dos blocos de concreto intertravados incluindo os rejuntamentos (1.003,80m²);

Levantar o pescoço das grelhas tipo "boca de lobo" (20 unidades).